
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Zatwierdzam:

Kosztorys

ofrertowy

Obiekt Remont Ośrodka Zdrowia
Kod CPV 45000000-7
Budowa Kleszczyna
Biuro kosztorysowe KNKTBR Roman Madry, Błękwit 36b, 77-400 Złotów

Poziom cen I kw 2017, Sekocembut, kalkulacje indywidualne, ceny zakładowe

Koszty zakupu

Sporządził Roman Mądry

Złotów 03.10.2017 r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50*

Remont Ośrodka Zdrowia

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Prace remontowe wewnętrzne		
1		Prace rozbiórkowe. przygotowawcze do remontu pomieszczeń	ryczałt	1,000
2		Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl	2,000
3		Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową	kpl	2,000
4		Demontaż urządzeń sanitarnych - pisuaru	kpl	1,000
5		Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	2,000
6		Demontaż grzejnika stalowego płytowego	kpl	2,000
7		Utylizacja materiałów z rozbiórki	ryczałt	1,000
8		Baterie umywalkowe lub zmywakowe o średnicy nominalnej 15mm	szt	2,000
9		Zawory czerpalne ubikacja	szt	1,000
10		Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do: zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp	szt	3,000
11		Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt"	kpl	2,000
12		Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	szt	2,000
13		Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową	podejście	2,000
14		Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową	podejście	2,000
15		Grzejniki stalowe	kpl	2,000
16		Zawory do regulacji c.o.	szt	2,000
17		Zawory do regulacji c.o. odpowietrzające o średnicy 6mm	szt	2,000
18		Rury przyłączne do grzejników	kpl	2,000
19		Sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na gorąco z dokonaniem regulacji	szt	2,000
20		Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych	kpl	1,000
21		Wykonanie oświetlenia na czujnik ruchu, lampa + instalacja	kpl	2,000
22		Licowanie ścian płytkami (2,47+1,14)*2*2 (1,05+2,47)*2*2	m2 m2	14,440 14,080
		razem	m2	28,520
23		Posadzki z płytek 1,05*2,47 2,47*1,14	m2 m2	2,594 2,816
		razem	m2	5,410
24		Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku 5,41 17,112	m2 m2	5,410 17,112
		razem	m2	22,522
25		Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m2	22,522
26		Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne	m2	22,522
27		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2,47*1,14 1,05*2,47	m2 m2	2,816 2,594
		razem	m2	5,410
28		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2,47+1,14)*2*1,2	m2	8,664

Remont Ośrodka Zdrowia

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		(1,05+2,47)*2*1,2	m2	8,448
		razem	m2	17,112
29		Zamurowanie naświetla płyta GK (0,77x0,5)	kpl	1,000
30		Wymiana parapetów na PCV	kpl	1,000

Remont Ośrodka Zdrowia

Nr	Opis robót	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Prace remontowe wewnętrzne				
1	Prace rozbiórkowe. przygotowawcze do remontu pomieszczeń 1,000 ryczałt				
					M
2	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki 2,000 kpl				
					R M
3	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową 2,000 kpl				
					R M
4	Demontaż urządzeń sanitarnych - pisuaru 1,000 kpl				
					R M
5	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 2,000 szt				
					R M
6	Demontaż grzejnika stalowego płytowego 2,000 kpl				
					R M
7	Utylizacja materiałów z rozbiórki 1,000 ryczałt				
					M
8	Baterie umywalkowe lub zmywakowe o średnicy nominalnej 15mm 2,000 szt				
					R M S
9	Zawory czepalne ubikacja 1,000 szt				
					R M
10	Dodatki na wykonanie podejść dopływowych do: zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp 3,000 szt				
					R M
11	Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt" 2,000 kpl				
					R M S
12	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 2,000 szt				
					R M S
13	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową 2,000 podejście				
					R M S
14	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową 2,000 podejście				
					R M S
15	Grzejniki stalowe 2,000 kpl				
					R

Remont Ośrodka Zdrowia

Nr	Opis robót	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
					M S
16	Zawory do regulacji c.o. 2,000 szt				R M S
17	Zawory do regulacji c.o. odpowietrzające o średnicy 6mm 2,000 szt				R M S
18	Rury przyłączone do grzejników 2,000 kpl				R M
19	Sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na gorąco z dokonaniem regulacji 2,000 szt				R M S
20	Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych 1,000 kpl				R M S
21	Wykonanie oświetlenia na czujnik ruchu, lampa + instalacja 2,000 kpl				M
22	Licowanie ścian płytkami 28,520 m2				R M S
23	Posadzki z płytek 5,410 m2				R M S
24	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfałowań) powierzchni tynku 22,522 m2				R M
25	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT 22,522 m2				R M S
26	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne 22,522 m2				R M S
27	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5,410 m2				R M
28	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 17,112 m2				R M
29	Zamurowanie naświetla płyta GK (0,77x0,5) 1,000 kpl				M
30	Wymiana parapetów na PCV				

Remont Ośrodka Zdrowia

Nr	Opis robót	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	1,000 kpl M				
	RAZEM Prace remontowe wewnętrzne Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Razem element				
	OGÓLEM Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Zysk				
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				

Remont Ośrodka Zdrowia

Nr	Opis robót	Wartość
	Prace remontowe wewnętrzne	
	Razem	
	Podatek VAT	
	Ogółem kosztorys	