

---

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

---

Słownie:

---

Zatwierdzam:

## **Kosztorys**

ofertowy

Obiekt                      Przebudowa drogi wewnętrznej  
Kod CPV                     45000000-7  
Budowa                     miejscowość Rudna, gmina Złotów, działka nr 341, 331, 364  
Inwestor                    Gmina Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów  
Biuro kosztorysowe      Kierowanie Nadzorowanie Kontrola Techniczna Budów i Robót, Roman Mądry, Błękwit 36b, 77-400 Złotów

Poziom cen                III kw. 2020 r. Sekocenbud, ceny rynkowe, kalkulacje indywidualne

---

Sporządził    Roman Mądry

---

Złotów 20.10.2020 r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos  
przypisana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

## Przebudowa drogi wewnętrznej

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
<b>1 Przebudowa drogi wewnętrznej</b>			
1	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV 1440,00 60,00	m2 m2	1.440,00 60,00
	razem	m2	1.500,00
2	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm-krotność 6 1440,00 60,00	m2 m2	1.440,00 60,00
	razem	m2	1.500,00
3	Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 30x40cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe 1040 30	m m	1.040,00 30,00
	razem	m	1.070,00
4	Ława betonowa z oporem pod krawężniki, beton C 16/20 1100*0,3*0,15 1100*0,20*0,15	m3 m3	49,50 33,00
	razem	m3	82,50
5	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x25cm wtopiony na podsypce cementowo-piaskowej 1040 30	m m	1.040,00 30,00
	razem	m	1.070,00
6	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie 1040 30	m2 m2	1.040,00 30,00
	razem	m2	1.070,00
7	Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm-krotność 5 1440,00 60,00	m2 m2	1.440,00 60,00
	razem	m2	1.500,00
8	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm 1440,00 60,00	m2 m2	1.440,00 60,00
	razem	m2	1.500,00
9	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm-krotność 5 1440,00 60,00	m2 m2	1.440,00 60,00
	razem	m2	1.500,00
10	Nawierzchnia z kostki brukowej prostokątnej 20x10cm o grubości 8cm na podsypce cementowo piaskowej 5cm, na utwardzeniu wykonać jednostronny obniżenie jednej warstwy kostki o 1,5-2 cm na szerokość 20 cm przy krawężniku obniżonym 1440,00 60,00	m2 m2	1.440,00 60,00
	razem	m2	1.500,00
11	Przepust rurowy o średnicy 40 cm (wymiana)	m	7,00
12	Oznakowanie drogi wewnętrznej, strefa zamieszkania D-40 1 szt , ustęp pierszeństwa A-7 3 szt, zakaz wjazdu B 2, 2 szt, wg PT	ryczałt	6,00
13	Przystosowanie istniejącej infrastruktury odwadniającej polegającej na wyprofilowaniu z utwardzeniem "szutrowym spływu" wody opadowej do istniejących studzienek, sprawdzenie drażności istniejącego systemu odwodnienia (studnie, rury odprowadzające wody opadowe).	ryczałt	1,00
14	Prace towarzyszące, niwelacja terenów przyległych, plantowanie, siew traw, itp.	ryczałt	1,00

## Przebudowa drogi wewnętrznej

Nr	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	<b>1 Przebudowa drogi wewnętrznej</b>				
1	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	1.500,00		
2	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm-krotność 6	m2	1.500,00		
3	Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 30x40cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	1.070,00		
4	Ława betonowa z oporem pod krawężniki, beton C 16/20	m3	82,50		
5	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x25cm wtopiony na podsypce cementowo-piaskowej	m	1.070,00		
6	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie	m2	1.070,00		
7	Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm-krotność 5	m2	1.500,00		
8	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	1.500,00		
9	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm-krotność 5	m2	1.500,00		
10	Nawierzchnia z kostki brukowej prostokątnej 20x10cm o grubości 8cm na podsypce cementowo piaskowej 5cm, na utwarzeniu wykonać jednostronny obniżenie jednej warstwy kostki o 1,5-2 cm na szerokość 20 cm przy krawężniku obniżonym	m2	1.500,00		
11	Przepust rurowy o średnicy 40 cm (wymiana)	m	7,00		
12	Oznakowanie drogi wewnętrznej, strefa zamieszkania D-40 1 szt , ustęp pierszeństwa A-7 3 szt, zakaz wjazdu B 2, 2 szt, wg PT	ryczałt	6,00		
13	Przystosowanie istniejącej infrastruktury odwadniającej polegającej na wyprofilowaniu z utwardzeniem "szutrowym spływu" wody opadowej do istniejących studzienek, sprawdzenie drażności istniejącego systemu odwodnienia (studnie, rury odprowadzające wody opadowe).	ryczałt	1,00		
14	Prace towarzyszące, niwelacja terenów przyległych, plantowanie, siew traw, itp.	ryczałt	1,00		
	Razem				
	Podatek VAT				
	<b>Ogółem kosztorys</b>				

## Przebudowa drogi wewnętrznej

Nr	Opis robót	Wartość
1	Przebudowa drogi wewnętrznej	
		<b>Razem</b>
		Podatek VAT
		<b>Ogółem kosztorys</b>

## Przebudowa drogi wewnętrznej

Lp	Katalog	Wydanie	Liczba poz.
1	KNNR 6	wyd.I 2000	1
2	KNR 2-31	wyd.IV 1995	9
3	KNR 2-31u1	1994	1
4	KSNR 6	1995	1